

28

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (भवन) लो0नि0दि0 मेरठ

पत्रांक-2089/CE/13

दिनांक 23-7-17

सेवा में

सेनानायक
छती वाहिनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0),
मेरठ।

विषय:- पुलिस मॉडर्न स्कूल (जूनियर विंग), छती वाहिनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0), मेरठ के
भवन के निरीक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-य0-14/2011 दिनांक 29.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि उक्त विद्यालय के
भवन की सुरक्षा सम्बन्धी निरीक्षण आख्या आपको प्रेषित है।

संलग्नक:- निरीक्षण आख्या सूची।

अधिरक्षी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (भवन), लो0नि0दि0
मेरठ

पत्रांक:- /

प्रतिलिपि :-

दिनांक

1. सहायक अभियन्ता (प्रथम), निर्माण खण्ड (भवन) लो0नि0दि0, मेरठ को सूचनाार्थ प्रेषित।
2. अवर अभियन्ता (प्रा0), निर्माण खण्ड (भवन) लो0नि0दि0, मेरठ को सूचनाार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (भवन), लो0नि0दि0,
मेरठ


Leena Sharma
(Leena Sharma)
Principal
Police Modern School
6th BN, PAC Meerut
Mob.- 9412237300

विद्यालय का नाम:- पुलिस मॉडर्न स्कूल (जूनियर विंग) छठी बाहिनी पी०ए०सी० (आर०ए०एफ०), मेरठ


36

18	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशामक यन्त्र (Fire Extinguisher) लगे हैं?	हाँ
19	क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, केरोसीन, कुकिंग गैस, पुराना फर्नीचर, लकड़ी, कोयला, घास आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	नहीं
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
21	क्या भवन की आन्तरिक फिनिश में कोई ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
22	क्या भवन में चिकलागो हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	रैम्प नहीं है।
23	क्या भवन की सीढ़ियाँ छत पर खुलती हैं?	हाँ
विद्युत व्यवस्था चैक लिस्ट		
24	क्या भवन से विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वटीकल ऊँचाई 2.5 मी० एवं होरीजेंटल दूरी 1.2 मीटर है?	हाँ
25	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वटीकल ऊँचाई 3.70 मी० है एवं होरीजेंटल दूरी 2.00 मी० है?	हाई वोल्टेज लाइन भवन के पास से नहीं गुजरती है।
26	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इक्विपमेन्ट आई०एस०आई० मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	हाँ
27	क्या भवन का विद्युत मीटर कक्ष तथा जनरेटर कक्ष मुख्य भवन में स्थित है?	नहीं
अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी चैक लिस्ट		
28	क्या विद्यालय भवन में छात्रों तथा अध्यापकों का अग्नि एवं दैवीय आपदाओं से बचाव हेतु सानूहिक बीमा कराया गया है?	-
29	क्या भवन में अग्निशामक यन्त्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	-
30	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्स (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	-
31	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	-
32	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है?	-

उपरोक्त तथ्यों को आधार पर पुलिस मॉडर्न स्कूल (जूनियर विंग), छठी बाहिनी पी०ए०सी० (आर०ए०एफ०), मेरठ का विद्यालय भवन, नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के लगभग अनुरूप है।


Junior Engineer
Const. Div. (Building) P.W.D.
Meerut


Assistant Engineer
Const. Div. (Building) P.W.D.
Meerut


(Leena Sharma)
Principal
Police Modern School
6th BN, PAC Meerut
Mob.- 9412237300

(37)

निरीक्षण आख्या

शासनादेश संख्या-2203/79-6-2008 दिनांक 25 नवम्बर 2009 के साथ संलग्न प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धी चेक लिस्ट

विद्यालय का नाम:- पुलिस मॉडर्न स्कूल (जूनियर विंग), छठी बाहिनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0), मेरठ।

सन्दर्भ:- सेनानायक, छठी बाहिनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0) मेरठ का पत्रांक-व-14/2011 दि0 29.08.2019

(क) दो मजिला (भूतल/भूतल+प्रथम तल) भवनों हेतु चेक लिस्ट

क्र0सी0	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
1	भवन एक मजिल है अथवा दो मजिल?	एक मजिल
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टर (4000 वर्ग मी0) है?	नहीं, (706.53 वर्ग मी0)
3	क्या भवन में पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था है	हाँ
4	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	छठी बाहिनी के आन्तरिक मार्ग पर स्थित है (3.30 मी0)
6	क्या भवन की छत R.C.C. की कमी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	आर0सी0सी0
7	क्या भवन की दीवार ईट या पत्थर की सीमेंट ग्राउट से बनी है?	हाँ
8	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	नहीं
9	क्या कक्षा की छत की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (छड़ क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	3.45 मी0
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (वाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
11	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श के क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
12	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं।	हाँ
13	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम ग्राफ (चौड़ाई 1.0 मी0, ऊँचाई 2.0 मी0) है	हाँ
14	क्या एक मजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0, ट्रड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	चौड़ाई 1200 मिमी0, ट्रड 260 मिमी0 व राइजर 150 मिमी0 है
15	क्या भवन के कक्षा से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी0 है?	हाँ
16	क्या भवन में रसोईघर मुख्य भवन से अलग है?	रसोईघर नहीं है
17	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ

Level Disbursement Estimate and School Accreditation re NBC 2005/NBC of PMS Check List for School

Leena Sharma
(Leena Sharma)
Principal

Scanned with Oken Scanner
Police Modern School
601 BN, PAC Meerut
Mob: 9412237200

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (भवन) लो0नि0वि0, मेरठ

पत्रांक: 5103/1CB

दिनांक: 24-12-16

सेवा में,

रोमानयक,
छठी बाहिनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0),
मेरठ।

विषय:- विद्यालय भवन के अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-पी0ए0एफ0/18/मेरठ/2016, दिनांक 15.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में पुलिस मार्टन स्कूल, छठी बाहिनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0), मेरठ के विद्यालय भवन की निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- चैक लिस्ट।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (भवन) लो0नि0वि0
मेरठ

पत्रांक: 5103/1CB

दिनांक: 24-12-16

प्रतिलिपि:- अवर अभियन्ता (प्रा0), निर्माण खण्ड (भवन), लो0नि0वि0 मेरठ को रिकार्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड (भवन) लो0नि0वि0
मेरठ

Leena Sharma
(Leena Sharma)

Principal
Police Modern School
6th BN, PAC Meerut
Mob.- 9412237300

निरीक्षण आख्या

स्वातंत्र्यदिन परीक्षा 2023 / 79-0-2008 दिनांक 25 नवम्बर 2023 के साथ संलग्न प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा निरीक्षक अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धी तकनीक

विद्यालय का नाम पुलिस बार्डिंग स्कूल, 13वीं ब्रांशनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0), मेरठ।

सम्बन्धी तकनीक 13वीं ब्रांशनी पी0ए0सी0 (आर0ए0एफ0) मेरठ का प्रश्नक-पी0ए0एफ0/10/मेरठ/2016 दि० 15.12.2016

(क) दो कॉपिया (मूलतः/भूतल+प्रथम तल) सबको हेतु बैंक निरट

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
1	भवन एक मंजिल है अथवा दो मंजिल?	दो मंजिल
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्ग मी०) है?	नहीं (157500 वर्ग मी०)
3	क्या भवन में पाकिंग के लिए समुचित व्यवस्था है	हाँ
4	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	छोटी ब्रांशनी के आन्तरिक मार्ग पर स्थित है (3.30 मी०)
6	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में कोलनशील सामग्री का प्रयोग नहीं लाई गयी?	आर0सी0सी0
7	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सोफ्ट मसाले से बनी है?	हाँ
8	क्या भवन की दीवारों/छतों में फ्रैक है?	नहीं
9	क्या कालों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंड क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	3.45 मी०
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	गेट नहीं है
11	क्या शिक्षकियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श के क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? शिक्षकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
12	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं।	हाँ
13	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम ग्राफ (चौड़ाई 1.0 मी०, ऊँचाई 2.0 मी०) है	हाँ
14	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 900 मिमी० तथा साइडर 150 मिमी० है?	चौड़ाई 1200 मिमी० ट्रेड 250 मिमी० व साइडर 150 मिमी० है
15	क्या भवन की कक्षा से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ
16	क्या भवन में रसाईंघर मुख्य भवन से अलग है?	रसाईंघर नहीं है
17	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आगस्तिक विकास की व्यवस्था है?	हाँ
18	क्या भवन में ज्वलित स्थान पर आगनिशामक यन्त्र (Fire Extinguisher) लगे है?	हाँ

अग्नि सुरक्षा निरीक्षण परीक्षा 2023/79-0-2008 दिनांक 25 नवम्बर 2023 के साथ संलग्न प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा निरीक्षक अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धी तकनीक

Leena Sharma
S.E.

Leena Sharma


(Leena Sharma)
Principal

Police Modern School
6th BN, PAC Meerut


विद्यालय का नाम: पुलिस मॉडर्न स्कूल, छटी वाहिनी पी०एम०सी० (आर०एम०एफ०), मेरठ।

19	क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, केरोसिन, कुकिंग गैस, पुराना फनीचर, लकड़ी, कोयला, बांस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	हाँ
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	प्रयोगशाला में
21	क्या भवन की आन्तरिक फिनिश में कोई ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
22	क्या भवन में विकलांगों हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	रैम्प नहीं है।
23	क्या भवन की सीढ़ियाँ छत पर खुलती हैं?	हाँ
विद्युत व्यवस्था चैक लिस्ट		
24	क्या भवन से विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 2.5 मी० एवं होरीजेन्टल दूरी 1.2 मीटर है?	हाँ
25	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 3.70 मी० है एवं होरीजेन्टल दूरी 2.00 मी० है?	हाई वोल्टेज लाइन भवन के पास से नहीं गुजरती है।
26	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग, स्विच एवं अन्य इक्विपमेन्ट आई०एस०आई० मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	हाँ (कुछ बोर्ड में आई०एस०आई० स्विच नहीं लगे)
27	क्या भवन का विद्युत मीटर कक्ष तथा जनरेटर कक्ष मुख्य भवन में स्थित हैं?	नहीं
अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी चैक लिस्ट		
28	क्या विद्यालय भवन में छात्रों तथा अध्यापकों का अग्नि एवं दैवीय आपदाओं से बचाव हेतु सामूहिक बीमा कराया गया है?	—
29	क्या भवन में अग्निशामक यन्त्र (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक रिप्रिकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	—
30	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्स (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	—
31	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	—
32	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित हैं?	—

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुलिस मॉडर्न स्कूल, छटी वाहिनी पी०एम०सी० (आर०एम०एफ०), मेरठ का विद्यालय भवन, नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के लगभग अनुरूप है।


Junior Engineer
Const. Div. (Building) P.W.D.
Meerut


Assistant Engineer
Const. Div. (Building)
P.W.D. Meerut


(Leena Sharma)
Principal
Police Modern School
6th BN, PAC Meerut
Mob. - 9412237289